Tabela robót ziemnych - m3

Projekt budowy chodnika, m.Karsibór, **Oś 1**

| Lokalizacja | Powierzchnia | | Powierzchnia średnia | | Odległość | Objętość | | Zużycie na miejscu | Nadmiar objętości | | Suma algebraiczna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp | | Wykop | Nasyp | | Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp |
| 0+000,01 | 0,52 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| | | | 0,51 | 0,01 | 16,48 | 8,40 | 0,16 | 0,16 | 8,24 | 0,00 | | |
| 0+016,49 | 0,49 | 0,01 | | | | | | | | | 16,46 | 0,00 |
| | | | 0,48 | 0,02 | 17,88 | 8,58 | 0,36 | 0,36 | 8,22 | 0,00 | | |
| 0+034,37 | 0,46 | 0,03 | | | | | | | | | 21,90 | 0,00 |
| | | | 0,33 | 0,03 | 18,13 | 5,98 | 0,54 | 0,54 | 5,44 | 0,00 | | |
| 0+052,50 | 0,20 | 0,02 | | | | | | | | | 27,29 | 0,00 |
| | | | 0,33 | 0,02 | 17,40 | 5,74 | 0,35 | 0,35 | 5,39 | 0,00 | | |
| 0+069,90 | 0,45 | 0,01 | | | | | | | | | 33,86 | 0,00 |
| | | | 0,42 | 0,01 | 16,03 | 6,73 | 0,16 | 0,16 | 6,57 | 0,00 | | |
| 0+085,93 | 0,38 | 0,01 | | | | | | | | | 41,73 | 0,00 |
| | | | 0,40 | 0,01 | 20,17 | 8,07 | 0,20 | 0,20 | 7,87 | 0,00 | | |
| 0+106,10 | 0,42 | 0,01 | | | | | | | | | 46,42 | 0,00 |
| | | | 0,40 | 0,02 | 12,36 | 4,94 | 0,25 | 0,25 | 4,69 | 0,00 | | |
| 0+118,46 | 0,37 | 0,02 | | | | | | | | | 56,68 | 0,00 |
| | | | 0,39 | 0,02 | 27,71 | 10,81 | 0,55 | 0,55 | 10,26 | 0,00 | | |
| 0+146,17 | 0,40 | 0,01 | | | | | | | | | 61,40 | 0,00 |
| | | | 0,50 | 0,01 | 9,64 | 4,82 | 0,10 | 0,10 | 4,72 | 0,00 | | |
| 0+155,81 | 0,59 | 0,01 | | | | | | | | | 65,25 | 0,00 |
| | | | 0,34 | 0,05 | 13,25 | 4,51 | 0,66 | 0,66 | 3,85 | 0,00 | | |
| 0+169,06 | 0,08 | 0,09 | | | | | | | | | 67,44 | 0,00 |
| | | | 0,19 | 0,07 | 18,19 | 3,46 | 1,27 | 1,27 | 2,19 | 0,00 | | |
| 0+187,25 | 0,30 | 0,04 | | | | | | | | | 71,15 | 0,00 |
| | | | 0,23 | 0,06 | 21,81 | 5,02 | 1,31 | 1,31 | 3,71 | 0,00 | | |
| 0+209,06 | 0,16 | 0,08 | | | | | | | | | 76,37 | 0,00 |
| | | | 0,25 | 0,05 | 26,10 | 6,53 | 1,31 | 1,31 | 5,22 | 0,00 | | |
| 0+235,16 | 0,34 | 0,02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 83,59 | 7,22 | 7,22 | 76,37 | 0,00 | | |