P R Z E D M I A R R O B Ó T

Budowa : --

Obiekt : **Budynek gospodaczy 4 segmentowy przy mieszkaniach socjalnych seg ' B "**

Kod CPV : 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

Adres : **Szwecja gm. Wałcz dz. nr 533,534,535,536,**

Roboty budowlane

Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Inwestor : **Gmina Wałcz**
78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 8

Jednostka autorska : PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY JANUSZ BIELEŃ 78-642 Strączno 108
Opracował : Ryszard Politycki Data : 2013-03-20

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Budynek gospodaczy 4 segmentowy przy mieszkaniach socjalnych seg ' B "
Adres : Szwecja gm. Wałcz dz. nr 533,534,535,536,

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Opis stanu / elementu
1		**STAN : Budynek gospodaczy 4 segmentowy**
1.1		ELEMENT : Roboty budowlane

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Budynek gospodaczy 4 segmentowy przy mieszkaniach socjalnych seg ' B "
Adres : Szwecja gm. Wałcz dz. nr 533,534,535,536,

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	**STAN : Budynek gospodaczy 4 segmentowy**	**72,000**	**m2**
1.1.	**ELEMENT : Roboty budowlane**		
1.	KNR 201-0202-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1,0 km: grunt kat. III**	23,247	m3
	6.3 * 12.3 * 0.3 =	23,247	
	Razem przedmiar =	23,247	m3
2.	KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t x 8**	23,247	m3
	23.247 =	23,247	
	Razem przedmiar =	23,247	m3
3.	KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich: piasku**	11,624	m3
	6.3 * 12.3 * 0.15 =	11,624	
	Razem przedmiar =	11,624	m3
4.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe**	0,372	m3
	(6.3 * 2 + 12.3 * 2) * 0.10 * 0.1 =	0,372	
	Razem przedmiar =	0,372	m3
5.	KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem**	37,200	m
	(6.3 * 2 + 12.3 * 2) =	37,200	
	Razem przedmiar =	37,200	m
6.	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] **Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej**	77,490	m2
	6.3 * 12.3 =	77,490	
	Razem przedmiar =	77,490	m2
7.	kalkul indyw **Dostawa materiałów i montaż** **Konstrukcja garażu pomalowana jest farbą podkładową natomiast poszycie wykonane jest z blachy ocynkowanej** **ogniowo I gatunku:** **Specyfikacja garażu standardowego:- szerokość 6 m (2,95 m)** **- długość 12 m** **- wysokość całkowita z przodu 2,13 m** **- wysokość całkowita z tyłu 1,90 m** **- brama dwuskrzydłowa** **- wysokość bramy 2,00 m** **- spad dachu do tyłu** **- zamek na środku z 2 kluczami** **- 2 uchwyty na kłódki z góry i z dołu** **- rygle od środka** **- blacha trapezowa ocynkowana I gatunek**	72,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---